


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «Гидропроект»


Р.Н. Орищук

« _____ » _____ 2023 г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на разработку рабочего проекта:
«Пешеходный мост через отводящий канал Туполангской ГЭС»**

Ташкент 2023 г.

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование инициатора (заказчика) проекта	Заказчик – АО «Гидропроект» Адрес: 100100, г.Ташкент, ул. Бобура, 20 Банк: АКБ «Туронбанк» р/с: 20210000700528160001 МФО: 00446 ОКЭД: 71110 ИНН: 200625355 e-mail: info@gidroproekt.uz
2	Основание для проектирования	Письмо-заказ ООО «Дирекция по строительству №2» от 20.08.2022 г. №10-04/466
3	Проектная организация	Определяется посредством тендера
4	Вид строительства	Новое
5	Срок начала и окончания строительства	2023 г.
6	Стадийность проектирования	Рабочая документация (РД).
7	Район строительства	Сарыасийский район, Сурхандарьинская область
8	Условия площадки строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов)	Высота над уровнем моря от 794,5 м. Расчетная сейсмичность 9 баллов по шкале MSK. Тип грунтов, просадочность, уровень грунтовых вод и другие необходимые параметры и требования принять по материалам и данным результатов инженерных изысканий и с учетом соблюдения КМК 2.01.03-19 «Строительство в сейсмических районах», ШНК 2.06.11-04 «Строительство в сейсмических районах. Гидротехнические сооружения».
9	Подрядная организация	На основе выбора наилучшего предложения по тендеру
10	Обеспечение объекта ресурсами	Максимальное использование местных строительных материалов и конструкций, изготавливаемых в Республике Узбекистан.
11	Требование к автоматизации и механизации	Максимальное применение конструкций, монтируемых механизированным и ручным способом
12	Источник финансирования	Собственные средства АО «Узбекгидроэнерго»
13	Необходимость инженерных изысканий	Не требуется
14	Требования к архитектурно-художественным, объемно-планировочным, конструктивно-инженерным решениям.	Согласно архитектурно-планировочному заданию.
15	Указания по выделению очередей и пусковых комплексов	Не требуется
16	Указания по кооперированию вспомогательных производств	По необходимости определяется проектом организации строительства
17	Требования по охране окружающей среды.	Не требуется

18	Требования по рекультивации земель и благоустройству территории	При необходимости предусмотреть осуществление работ по рекультивации и благоустройству земель, временно изымаемых под площадки и сооружения строительного периода согласно требованиям действующих нормативных актов Республики Узбекистан.
19	Основные технико-экономические характеристики и показатели проекта	Проектом предусмотреть: 1. Перекрытие канала без опор в русле 2. Общая длина моста – 42 м 3. Габарит пешеходной части – 3,0 м 4. Конструкция пролетного строения и перила – металлические
20	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждению чрезвычайных ситуаций	Не требуется
21	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	Согласно ШНК 2.07.02-22 «Проектирование строительных объектов с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Предусмотреть пандусы для захода и выхода с моста
22	Указания по выполнению опытно-конструкторских работ	Не требуется
23	Особые условия проектирования	нет
24	Перечень исходной документации	Вся исходная документация, необходимая для разработки проекта, будет предоставлена инициатором (заказчиком) по требованию разработчика.
25	Количество выдаваемых Заказчику экземпляров ПСД	Проектная документация выполняется на русском языке и выдается заказчику в 4-х экземплярах в бумажном варианте. Сметная документация выдается в 4-х экземплярах в бумажном варианте в сопровождении электронной версии согласно п.3.6 ШНК 1.03.01-16 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений»

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор

Главный инженер проекта



Э.А. Иргашев

С.Ч. Пак