

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

АО "Гидропроект"

Орищук Р.Н.

" 27 " марта 2023 г.

г. Ташкент

Техническое задание по объекту: Ремонт помещений №№ 19; 20; 21 в гидротехнической лаборатории Производственной базы АО "Гидропроект"

Расположенный по адресу: ул. Кичик Халка Йули 5.

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	Стена			
-	штукатурка откосов окон и двери	п.м	25	
-	шпаклевка и покраска откосов окон и двери	м2	5,9	
-	покраска стен водоэмульсионной краской	м2	120,6	
-	покраска стен масляной краской (панели)	м2	28,7	
2	Потолок			
-	устройство подвесного потолка "Армстронг"	м2	75,3	
3	Пол			
-	демонтаж плинтусов	п.м	55	
-	установка ПВХ плинтусов	п.м	55	
-	демонтаж линолеума	м2	75,3	
-	монтаж пола из ламината	м2	75,3	
4	Окна			
-	демонтаж деревянных окон	м2	15,8	3 шт.
-	монтаж ПВХ окон "Akfa"	м2	21	4 шт.
-	монтаж ПВХ двери "Akfa"	м2	2,4	1 шт.
-	установка подоконных досок "Akfa"	п/м	6,2	
-	установка подоконников жестяных оцинкованных наружных S=1,5 м2	п/м	6,2	
-	устройство проёма в несущей стене с обрамлением металлическим уголком L= 63 для двери и окна "Akfa"	м2 м/п	7,65	21
5	Демонтаж			
-	демонтаж вытяжного вентилятора Ø 60 см	шт	1	
-	демонтаж розетки двухместной	шт	1	
8	Ремонт			
-	заделка кирпичом отверстие вытяжки 60 х 60 см	шт	50	
-	замена дверных замков	шт	3	
9	Электрические приборы			
-	плафон освещения (светильник LED 60x60 см)	шт	8	

Окончательные объёмы работ будут определены во время ремонта и отражены в актах выполненных работ.

Согласовано:

Н.Н. Тураев

С.С. Усманов

В.В. Моисеенко