

«УТВЕРЖДАЮ»

ВрИО Генерального директора

АО «Гидропроект»

Паратов Р.А.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

об оказании услуг на замену старых деревянных оконных рам на пластиковые и проведение косметического ремонта помещения, засыпкой уличных оконных примок с гидроизоляции, изготовление и установка оконных решеток в здании АО «Гидропроект» по адресу г.Ташкент, Яккасарайский район улица Бобура -20.

Требования к претендентам

1. Практический и успешный опыт в сфере строительных работ не менее 5 лет;
2. Регистрация и деятельность субъекта предпринимательской деятельности, непосредственно в городе Ташкенте;
3. Предоставление с ГНИ об отсутствии задолженности;
4. Предоставление от обслуживающего Банка, об отсутствии задолженности перед банком;
5. Наличие положительных отзывов и рекомендаций;
6. Наличие в штате высококвалифицированных мастеров.

Требования при выполнении работ, оказании услуг

1. Демонтаж старых деревянных окон;
2. Закладка оконных проемов кирпичом;
3. Установка новых окон из пластика размером 0,60 x 1,70. С подоконником;
4. Гидроизоляция оконных примок;
5. Засыпка оконных примок грунтом;
6. Косметический ремонт Архивного помещения 250 кв/м;
7. Вывоз строительного мусора;
8. Кладка кафеля;
9. Изготовление и установка оконных решёток размером 0,60 x 1,70;
10. Установка подоконников 0,30 x 1,70;

Все работы производятся согласно Дефектному акту и предварительной строительной смете.

**Директор по экономике
и финансам
ВрИО Начальника АХО**



Тураев Н.Н.

Усманов С.С.

"УТВЕРЖДАЮ"



Генеральный директор
АО "Гидропроект"

Р.А. Паратов

" 01 " июнь 2023 г.

г. Ташкент

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Тураев Н.Н. - директор по экономике и финансам, председатель комиссии; Усманов С.С. - вр. и. о. начальника АХО, заместитель председателя комиссии; Федорцов Н.В. - заместитель начальника АХО, член комиссии; Шукурова С.Э. - начальник отдела ОУД, член комиссии; Моисеенко В.В. - гл. энергетик, член комиссии; Ходжаев Ф.А. - завхоз Отдела АХО, член комиссии, провели осмотр Архивного помещения кабинеты с №14 по №29.

№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	Демонтаж окон 1,76/194	м2/шт.	3,23/43	
2	Демонтаж подоконников	шт.	43	
3	Очистка стен от старой шпаклевки	м2	257	
4	Вывоз мусора	м/куб	50	
5	Закладка оконного према кирпичем	м2/шт.	2,70/43	
6	Установка окон из ПВХ 1,76/07	м2/шт.	1,23/43	
7	Установка подокон из ПВХ 30мм	шт.	43	
8	Гидроизоляция и засыпка приемков	шт.	43	
9	Штукатурка и шпаклевка стен	шт.	600	
10	Откосы окон и дверей	п/метр	300	
11	Кладка кафеля	м2	100	
12	Изготовление и установка оконных решёток 1,76/0,70	м2/шт.	1,23/43	

Окончательные объёмы работ будут определены во время ремонта и отражены в актах выполненных работ.

Председатель комиссии

Н.Н. Тураев

Заместитель председателя комиссии

С.С. Усманов

Члены комиссии:

Н.В. Федорцов

С.Э. Шукурова

В.В.Моисеенко

Ф.А.Ходжаев